



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Provincia di LODI

Manutenzione Straordinaria Strade comunali 2019
Progetto Definitivo/Esecutivo

Elenco Prezzi



ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	u.m.	PREZZO (€)
N.P.01	Scarifica dei manti di usura in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo per una profondità di 3 cm, compreso il sollevamento del materiale di risulta al piano di carico dell'autocarro, il trasporto presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-resupero) e gli oneri per il conferimento ai citati impianti. E' da considerarsi compresa la pulizia con macchina scopatrice e la stesa di emulsione per migliorare l'adesione dello strato di usura prima della posa del medesimo.	mq	2,50
N.P.02	Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.	m	3,00
N.P.03	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino a un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/mq, la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purchè siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato di 3 cm di spessore.	mq	6,00
N.P.04	Cancellatura segnaletica orizzontale esistente mediante asportazione meccanica di qualsiasi tipo del segnale e trasporto dei rifiuti alle discariche autorizzate, compresi oneri di smaltimento.	mq	3,50
N.P.05	Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico rifrangente – sp. 12/15 cm.	m	0,80
N.P.06	Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto, zebraure, isole di traffico, fasce pedonali, cordonature (misurate secondo la superficie effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma circoscritto).	mq	6,00
N.P.07	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica.	cad.	60,00
N.P.08	Ripristino di guard-rail abbattuto, mediante riposizionamento con adeguato fissaggio con bulbi in c.a., con sostituzione parziale di elementi ammalorati	cad.	750,00
N.P.09	Ripristino marciapiede: rimozione accurata di cordoli in calcestruzzo vibrocompresso, compresa la pulizia dai materiali residui di fissaggio e il loro riutilizzo a giudizio della D.L.; fornitura e posa di cordoli retti o curvi in cls. per sostituzione di quelli ammalorati; posa di tappeto di usura in conglomerato bituminoso (pezzatura 0/10, steso con vibro finitrice, previa stesura di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 1 kg/mq, compreso rifinitura a mano e rullatura) per ripristino quota calpestio.	cad.	650,00